



[Dostawa nowej przenośnej hali namiotowej do LPKiW \[1\]](#)

Submitted on Tue, 2012-09-11 13:48

[Archiwum](#) [2]

Przeniesiono do archiwum: 1 February 2018

Przeniesiono do archiwum: 31 January 2018

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 172813-2012 z dnia 2012-08-09 r.](#) [3] Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz
Przenośna hala namiotowa do użytkowania przez cały rok z przeznaczeniem na organizację imprez
wystawienniczych i lodowisko. Konstrukcja hali powinna być dostosowana do standardowych
wymogów montowania paneli podłogowych. - konstrukcja...
Termin składania ofert: 2012-08-20

Bydgoszcz: Dostawa nowej, przenośnej hali namiotowej do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy.

Numer ogłoszenia: 195533 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 172813 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLECINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul.
Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3280009, faks 052
3280024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowej, przenośnej hali
namiotowej do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przenośna hala namiotowa do użytkowania przez cały
rok z przeznaczeniem na organizację imprez wystawienniczych i lodowisko. Konstrukcja hali powinna
być dostosowana do standardowych wymogów montowania paneli podłogowych. - konstrukcja
tymczasowa, aluminiowa, lekka do montażu bez użycia dźwigów, elementy konstrukcji o maksymalnej



długości do 5 m, co pozwoli na montaż przy pomocy wsporników lub lekkich podnośników -Profile aluminiowe. Wszystkie łączenia należy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu konstrukcji. Wszystkie otwory na połączenia skręcane należy wykonać metodą wycinania laserowego, dzięki czemu konstrukcja będzie w 100% powtarzalna, a każdy jej elementy idealnie dopasowany. -powierzchnia użytkowa 25mx50m - szerokość wewnątrz hali min. 25m - długość wewnątrz hali min. 50m - wysokość ściany bocznej liczona od podłogi min. 2,70m - wysokość-wewnętrzna konstrukcji-min. 5,80m - konstrukcja z dwuspadowym dachem - kąt nachylenia min. 21° - pokrycie dachu - tkanina plandekowa biała o gramaturze min. 680gm2, o bardzo dużej wytrzymałości - na rozrywanie minimum 2450N5cm lub równoważne na większej powierzchni, rozdzieranie minimum 240KN i temperaturę w zakresie minimum -30, +70, materiały trudno zapalne; - ściany - tkanina plandekowa biała o gramaturze min. 680gm2, o bardzo dużej wytrzymałości na rozrywanie minimum 2450N5cm lub równoważne na większej powierzchni, rozdzieranie minimum 240KN i temperaturę w zakresie minimum -30, +70, konstrukcji nośnej obliczona na działanie obciążeń od śniegu i wiatru dla odpowiednich stref wg PN-80B-02010Az1 i PN-77B-02011, materiały trudno zapalne. Na ścianach szczytowych nadruk logo LPKiW - mocowanie konstrukcji do podłoża - możliwość montażu konstrukcji w podłożu twardym asfalt, beton itp., luźnym podłożu trawiaste - konstrukcja dachu i ścian bocznych składająca się z powtarzalnych elementów co umożliwia łatwy montaż oraz demontaż konstrukcji o długości do 5,0 m; - dodatkowe sprzężenia konstrukcji skrajnych modułów za pomocą lin stalowych w zależności od ilości użytych modułów; - dwa wejścia na każdej ścianie bocznej + wejścia na ścianach szczytowych do uzgodnienia; - drzwi wjazdowe przesuwne o wymiarach 5x5 m, wykonane z profili 60x60x2 zawieszane na stabilnej szynie i rolkach przesuwnych obłożone blachą trapezową zamykane z zewnątrz lub od wewnątrz hali. - poszycie dachu modułowe pasy plandek naciągane na każdy moduł za pomocą prowadnic rowkowych - poszycie ścian bocznych modułowe, przesuwne, możliwość zdejmowania ścian bocznych - produkt wykonany zgodnie z normami oraz dyrektywami Unii Europejskiej - nie wymaga się podłogi w przedmiocie zamówienia - konstrukcja umożliwiająca zamontowanie instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, oświetleniowej, nagłośnienia, odprowadzania wody, itp - kotwy stalowe lub pręty gwintowane montowane za pomocą kleju - Wykonawca zamontuje hale namiotową oraz przeszkoli wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. - produkt objęty 36 miesięczną gwarancją - dożywotnia gwarancja na miejsca łączenia plandek.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.25.30-1, 44.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Solidkon, mgr inż. Marcin Leszczyński, Pogodna 3/10, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 250000,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 250000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 259000,00
- **Waluta:** PLN.

Source

URL: <https://myslecinek.pl/en/przetargi/dostawa-nowej-przenosnej-hali-namiotowej-do-lpkiw-0>

Links

[1] <https://myslecinek.pl/en/przetargi/dostawa-nowej-przenosnej-hali-namiotowej-do-lpkiw-0> [2]
<https://myslecinek.pl/en/przetargi/archiwum> [3] [http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=s
how&pozycja=172813&rok=2012-08-09](http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=s
how&pozycja=172813&rok=2012-08-09)