D2 DACHA TRAPEZOWA
ŁATY 50x60 mm
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
PAROPRZEPUSZCZALNA min 1000 g/m
KONTRATY 50x32 mm
MIĘDZY PREFABRYKOWANY
PRZESTRZEŃ POMIĘDZY DŹWIGARAMI WYPEŁNIONA
WEŁNĄ MINERALNĄ POŁTWARDĄ, gr. 25 cm
FOLIA PAROSZCZELNA PE, gr. 0,2 mm

D3 DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY 50x60 mm
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
PAROPRZEPUSZCZALNA min 1000 g/m
KONTRATY 50x32 mm
MIĘDZY PREFABRYKOWANY
PRZESTRZEŃ POMIĘDZY DŹWIGARAMI WYPEŁNIONA
WEŁNĄ MINERALNĄ POŁTWARDĄ, gr. 25 cm
FOLIA PAROSZCZELNA PE, gr. 0,2 mm
PUSTKA POWIETRZNA
PŁYTY GKF 2x12,5 mm NA RUSZCIE

D1 DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY 50x60 mm
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
PAROPRZEPUSZCZALNA min 1000 g/m
KONTRATY 50x32 mm
MIĘDZY PREFABRYKOWANY
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA POŁTWARDA, gr. 25 cm
FOLIA PAROSZCZELNA PE, gr. 0,2 mm
PŁYTY GKF 2x12,5 mm NA RUSZCIE

S1 TYNK ZEW. CEMENTOWO-WAPIENNY
STYROPIAN NRO, gr. 32 cm
PORÓTHERM, gr. 25 cm
TYNK WEWNĘTRZNY

S2 TYNK ZEW. CEMENTOWO-WAPIENNY
STYROPIAN NRO, gr. 15 cm
PORÓTHERM, gr. 25 cm
TYNK WEWNĘTRZNY

S3 STYROPIAN EKSTRUDOWANY, gr. 6 cm
HYDROIZOLACJA np. SOPRO
ŚCIANA BETONOWA, gr. 25 cm

P1 WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
IZOLACJA WODOSZCZELNA – FOLIA PŁYNNA x2
NA ZAGRUNTOWANYM PODKŁADZIE
PODKŁAD BETONOWY, gr. 6 cm
STYROPIAN PS-E FS, gr. 10 cm
PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA 400/7200 x2
NA LEPKIU ASFALT. BEZ WYPEŁNIACZY NA GORĄCO
PODKŁAD BETONOWY B-10, gr. 15 cm
PASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

P2 WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PIANKA PE
ZAPRAWA CEMENTOWA, gr. 4 cm
STYROPIAN PS-E FS 20, gr. 3 cm
STROP
PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY

P3 WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
ZAPRAWA CEMENTOWA, gr. 4 cm
PIANKA PE
STYROPIAN PS-E FS 20, gr. 3 cm
STROP
TYNK WEWNĘTRZNY

NADSZYBIE WINDY
PODSZYBIE WINDY
DRZWI Z SIATKI 70/190
ŚCIANA BETONOWA gr. 20 cm
BITUMICZNA MASA IZOLACYJNA np. ABIZOL 2R+P DYSPERBIT
ŁAWA FUNDAMENTOWA 55x40 cm
ŁAWA FUNDAMENTOWA 65x40 cm
FOLIA BUDOWLANA gr. 0,2 mm
COKÓŁ Z PŁYTEK
15,35

| | |
|---|---|
| INWESTYCJA | BUDOWA PAWILONU AKWARIUM I TERRARIUM NA TERENIE OGRODU FAUNY POLSKIEJ ul. Gdańska 119/121a Bydgoszcz |
| INWESTOR | Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1a 85-102 Bydgoszcz |
| JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWAŁA | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Rzeźnicka 52/53 lok. 15 85-062 Bydgoszcz tel. 52 322 52 22 e-mail: biuro@apa.com.pl Spółka z o.o. |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKRÓJ A-A |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Grzegorz Jaworski upr. nr MAZ/0151/13/90 członek Izby Architektów RP |
| SPRAWDZAŁ | mgr inż. arch. Krzysztof Fabrowicz upr. nr MAZ/0151/13/90 członek Izby Architektów RP |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Krzysztof Andrzejewski upr. nr MAZ/0151/13/90 członek Izby Architektów RP |
| SKALA | 1:50 |
| NR ZLECENIA | 19/2012 |
| DATA | 30.08.2012 |
| NR RYSUNKU | 5 |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE